

## D 現場仮設材

# 土のう制作器 ビービーダブリュー・ちふりや工業

**2人で1日1000袋以上**



**ビービーワーカー8型**

**袋詰め作業**



それぞれの穴に1袋ずつ入れて、袋上部を折り返して蓋をのせる。

**土の投入**



蓋の中央に投げ入れるように入れる。

**土の均し**



蓋の上の土を均す。

**上蓋の取り外し**



上蓋をとる。

**本体の抜き上げ**



本体(約9kg)を抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。

**トン土のう 3人で1日300袋!!**



**ビービーワーカー2型**

**袋詰め作業**



袋の蓋の部分との境目で折り返します。

**土の投入**



蓋をして、バックホウで土の投入。

**土の均し**



土を均して、蓋を取ります。

**上蓋の取り外し**



ここで上部をヒモで結びます。

**本体の抜き上げ**



本体(約30kg)を上げると後はヒモを結ぶだけ。

**緊急災害時等に最適**

**トン土のう 2人で1日150袋!!**



**瞬作**

瞬作を吊り上げフレコンバッグを取り付け降ろす。



瞬作に土砂をバケツで入れ、吊り上げて移動する。



瞬作を移動して降ろし、瞬作からフレコンバッグを取り外す。



瞬作の楽を外せる治具でフレコンバッグを外し吊り上げて行程完了。



### 特長

- 箱詰め作業に圧倒的な時間短縮がはかれます。
- 袋を持たないので安全です。
- モルタル砂や、肥料・木材チップ等の袋詰めにも最適です。

### 仕様

項目	型式	ビービーワーカー8型	ビービーワーカー2型	瞬作
材質		再生ABS樹脂	FRP樹脂	鉄
寸法(幅×長×高)	mm	540×1080×280	980×2080×1100	φ1330×1320
重量	kg	9.0	30	160
お問合せコード		1284	1465	3415